

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเตือ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปสรุป ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระยะที่ ๑ ปากรางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร เชื่อมกับปากท่อ คสล.เดิม ระยะ ๒ ปากรางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. เป็นเงิน.๑๒๑,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพีระ มหาพราหมณ์

๖.๒ นางสาวนิตยา อุดทา

๖.๓ นางสาววรรณวิสา ยวงสาย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : รางระบายน้ำ คล.หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน : ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ช่วงที่ 1 ปากรางกว้าง 1.90 เมตร ยาว 30.00 เมตร เชื่อมกับปากท่อ คล.เดิม

ช่วงที่ 2 ปากรางกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ : ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันโซล่า 26.00-26.99

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	93,000.00	1.3074	121,588.20	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			121,588.20	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			121,500.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา


(นายพีระ มหาพราหมณ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาววิภาวรรณ สุทธิประทีป)

ผู้อำนวยการกองช่าง



- เห็นชอบ

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(นายอนุชา จินตาวณิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- อนุมัติ

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ปรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : รางระบายน้ำ คล.หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน : ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ระยะที่ 1 ปากทางกว้าง 1.90 เมตร เชื่อมกับปากท่อ คล.เดิม ระยะที่ 2 ปากทางกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อ)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลบางเคื่อ อำเภอบางพระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อ

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายพีระ มหัทธามณ์ เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คล. ชุด 1 ระยะทาง 30.00 เมตร								
1.1	จุดรื้อวาง คล.เดิมที่ชำรุด(เครื่องจักรเข้าไม่ได้)	94.80	ตร.ม.	-	-	75.00	7,110.00	7,110.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	4.74	ลบ.ม.	429.91	2,037.77	99.00	469.26	2,507.03	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2 (240kg/ksc)	9.48	ลบ.ม.	1,869.16	17,719.64	436.00	4,133.28	21,852.92	
1.4	เหล็ก RB 9 มม. น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น	399.20	กก.	24.76	9,884.19	-	-	9,884.19	
1.5	ค่าแรงงานเหล็กเสริมคอนกรีตรางระบาย	399.20	กก.	-	-	4.10	1,636.72	1,636.72	
1.6	ค่าแรงประกอบแบบ	5.63	ตร.ม.	-	-	133.00	748.13	748.13	
1.7	ลดผูกเหล็ก	12.00	กก.	45.17	542.04	-	-	542.04	

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ