การประมาณราคา : งานโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็กเก็บน้ำ	1	ชุด						
	ขนาด 20 ลบ.ม.								ที่มาค่าวัสดุพาณิชย์
	1.1 ขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	ลบ.ม.	33.41	-	-	99.00	3,307.59	3,307.59	จังหวัดอยุธยาเดือน
	1.2เสาเข็มคอร.สี่เหลี่ยม	ต้น	10.00	2,400.00	24,000.00	680.00	6,800.00	30,800.00	ม.ค.-59
	ขนาด I 0.20x0.20x10.00 เมตร								พาณิชย์ส่วนกลาง
	1.3 งานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	10.00	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	มี.ค.-59
	1.4 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.50	429.00	2,359.50	99.00	544.50	2,904.00	ที่มาค่าแรง
	1.5 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.00	2,090.00	2,090.00	306.00	306.00	2,396.00	บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ
	1.6 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	6.00	2,170.00	13,020.00	391.00	2,346.00	15,366.00	ฉบับปรับปรุงเดือน
	1.7 ไม้แบบ	ตร.ม.	20.00	514.00	10,280.00	133.00	2,660.00	12,940.00	ต.ค.-58
	1.8 ตะปู	กก.	5.00	46.73	233.65	-	-	233.65	
	1.9 เหล็ก RB 12 มม.	กก.	177.00	24.29	4,299.33	3.40	601.80	4,901.13	
	1.10 เหล็ก RB 15 มม.	กก.	276.00	23.36	6,447.36	3.40	938.40	7,385.76	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.00	45.17	903.40	-	-	903.40	
2	งานติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรง	1	ชุด	245,000.00	245,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		245,000.00	
	แชมเปญขนาดความจุหอถัง 20 ลบ.ม.				-	ขนส่งพร้อมติดตั้ง			
3	เชื่อมระบบหอถังใหม่กับบ่อบาดาลเดิม	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	และท่อเมนจ่ายน้ำ								
4	รื้อถอนหอถังเดิมพร้อมขนย้าย	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							343,137.53	